

Обект: „Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона „Загоре“– улица о.т. 125- о.т.126- о.т.127; улица о.т. 130- о.т. 131- о.т. 132; улица о.т. 127- о.т. 128- о.т. 129; улица о.т. 126- о.т. 129- о.т. 131; Паркинг в УПИ XIII 1586,за паркинг кв. 24, кв. „Зора“, гр. Стара Загора”

Част: ВИК

Фаза: Работен проект

## Водопроводна мрежа - помощни сметки типове СВО

Поз.ПСД	Наименование	мярка	К-во
	<b>СВО тип 1-В / Строително-монтажни работи</b>		
1	ИЗКОП С БАГЕР ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	6,244
2	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА ДО 1,2М - РЪЧНО С Н=или<2М, УКРЕПЕН 20%	м3	2,674
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	2,408
4	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО 10%	м3	0,266
5	ИЗВОЗВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ НА 10КМ	м3	8,918
6	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНА ПОЧВИ С ПРОБЕГ 40до100М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	м3	8,918
7	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	0,560
8	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК	м3	2,408
9	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С КАМЕННИ ФРАКЦИИ, ВКЛ. УПЛЪТНЯВАНЕ	м3	3,822
10	УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ	бр.	1,00
11	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф63Х3,8ММ , PN10	м	7,00
12	ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ПЕВП ТРЪБИ Ф63 В ГОТОВ ИЗКОП	м	7,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф110Х2"	бр.	1,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НИПЕЛ 2"	бр.	3,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ПРЕХОД 90ГР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА Ф63Х2"	бр.	1,00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОД ПЕВП Ф63Х2" С ВЪТРЕШНА РЕЗБА	бр.	3,00
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН 2" С ШИШ И ПРЕДПАЗНО ГЪРНЕ	бр.	1,00
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЪРЗА ВРЪЗКА НИПЕЛ 2"	бр.	1,00
19	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф100	м	7,00
20	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф100ММ	м	7,00
	<b>Строително-монтажни работи</b>		
	<b>СВО тип 1-В</b>		
	<b>СВО тип 2-В / Строително-монтажни работи</b>		
1	ИЗКОП С БАГЕР ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	8,028
2	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА ДО 1,2М - РЪЧНО С Н=или<2М, УКРЕПЕН 20%	м3	3,438
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	3,096
4	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО 10%	м3	0,342

5	ИЗВОЗВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ НА 10КМ	м3	11,466
6	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНА ПОЧВИ С ПРОБЕГ 40до100М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	м3	11,466
7	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	0,720
8	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК	м3	3,096
9	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С КАМЕННИ ФРАКЦИИ, ВКЛ. УПЛЪТНЯВАНЕ	м3	4,914
10	УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ	бр.	1,00
11	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф63Х3,8ММ , PN10	м	9,00
12	ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ПЕВП ТРЪБИ Ф63 В ГОТОВ ИЗКОП	м	9,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф110Х2"	бр.	1,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НИПЕЛ 2"	бр.	3,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ПРЕХОД 90ГР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА Ф63Х2"	бр.	1,00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОД ПЕВП Ф63Х2" С ВЪТРЕШНА РЕЗБА	бр.	3,00
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН 2" С ШИШ И ПРЕДПАЗНО ГЪРНЕ	бр.	1,00
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЪРЗА ВРЪЗКА НИПЕЛ 2"	бр.	1,00
19	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф100	м	9,00
20	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф100ММ	м	9,00
	<b>Строително-монтажни работи</b>		
	<b>СВО тип 2-В</b>		
	<b>СВО тип 3-В / Строително-монтажни работи</b>		
1	ИЗКОП С БАГЕР ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	10,704
2	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА ДО 1,2М - РЪЧНО С Н=или<2М, УКРЕПЕН 20%	м3	4,584
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	4,128
4	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО 10%	м3	0,456
5	ИЗВОЗВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ НА 10КМ	м3	15,288
6	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНА ПОЧВИ С ПРОБЕГ 40до100М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	м3	15,288
7	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	0,960
8	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК	м3	4,128
9	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С КАМЕННИ ФРАКЦИИ, ВКЛ. УПЛЪТНЯВАНЕ	м3	6,552
10	УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ	бр.	1,00
11	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф63Х3,8ММ , PN10	м	12,00
12	ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ПЕВП ТРЪБИ Ф63 В ГОТОВ ИЗКОП	м	12,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф110Х2"	бр.	1,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НИПЕЛ 2"	бр.	3,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ПРЕХОД 90ГР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА Ф63Х2"	бр.	1,00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОД ПЕВП Ф63Х2" С ВЪТРЕШНА РЕЗБА	бр.	3,00
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН 2" С ШИШ И ПРЕДПАЗНО ГЪРНЕ	бр.	1,00
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЪРЗА ВРЪЗКА НИПЕЛ 2"	бр.	1,00

19	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф100	м	12,00
20	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф100ММ	м	12,00
	<b>Строително-монтажни работи</b>		
	<b>СВО тип 3-В</b>		
	Водомерна шахта / Строително-монтажни работи		
1	ИЗКОП С БАГЕР ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	42,00
2	ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО 2до10М2 Н=или<4М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	10,50
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	9,45
4	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО 10%	м3	1,05
5	ИЗВОЗВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ НА 10КМ	м3	42,00
6	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНА ПОЧВИ С ПРОБЕГ 40до100М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	м3	42,00
7	ЗАСИПВАНЕ С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ОТ ОТВАЛ	м3	10,50
8	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ В КРАЯ НА ТРЪБАТА И ПОД СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ	бр.	2
9	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ бдо12ММ ОТ А1 И А2	кг	351,00
10	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М150 ЗА ПЛОЧИ,ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ -ККРАН	м3	4,40
11	ДОСТАВКА НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ПЕВП Ф 110 mm, Pn=10atm	бр.	2
12	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90mm, Pn=10atm	бр.	2
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН (ШИБЪР) Dn=100mm, Pn=10atm С РЧК	бр.	2
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР Dn=100mm, Pn=10atm	бр.	1
15	ДОСТАВКА НА КОМБИНИРАН ФЛАНШОВ ВОДОМЕР Dn=80mm, Qmax=120m3/h, Qnom=40x2,5m3/h	бр.	1
16	ДОСТАВКА НА ДЕМОНТАЖНО ФЛАНШОВО ПАРЧЕ, Dn=100mm, Pn=10atm	бр.	1
17	ДОСТАВКА И ЗАВАРКА ЗА ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА Ф 3", L=0,3m НА СТОМАНЕН РАЗПРОБИТ ГЛУХ ФЛАНЕЦ Dn=100mm И НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Dn=80mm,Pn=10atm	бр.	2
18	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Dn 100mm	бр.	6
19	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Dn 80mm	бр.	2
20	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА Ф 110mm	бр.	1
	<b>Строително-монтажни работи</b>		
	<b>Водомерна шахта</b>		

#### Канализационна мрежа - помощни сметки типове СКП и дъждоотток

	<b>СКП тип 1-К / Строително-монтажни работи</b>		
1	ИЗКОП С БАГЕР ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	18,000
2	ИЗКОП С ШИРИНА 0,6-4М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00-2,00М	м3	2,700
3	ИЗКОП С ШИРИНА 0,6-4М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 2,01-4,00М	м3	1,800
4	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	4,050
5	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО 10%	м3	0,450
6	ИЗВОЗВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ НА 10КМ	м3	22,500

7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНА ПОЧВИ С ПРОБЕГ 40до100М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	м3	22,500
8	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	1,350
9	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК	м3	5,535
10	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С КАМЕННИ ФРАКЦИИ, ВКЛ. УПЛЪТНЯВАНЕ	м3	15,615
11	УКРЕПВАНЕ НЕПЛЪТНО И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М, Н=до4М С БОКСПАНЕЛИ	м2	30,00
12	УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ	бр.	1
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РР ТРЪБИ DN300mm , SN8	м	6,00
14	НАПРАВА ОТВОРИ Ф300 В БЕТОН	бр.	1
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУФА ЗА СВЪРЗВАНЕ С БЕТОН	бр.	1
16	РЕПРОФИЛИРАНЕ-РАЗТВОР ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАН ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ЦИМ.М-Л 10ММ	м2	0,38
17	УЛИЧНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР 0,4М И ДЪЛБ. 3М, РР DN400	бр.	1
	<b>Строително-монтажни работи</b>		
	<b>СКП тип 1-К</b>		
	<b>СКП тип 2-К / Строително-монтажни работи</b>		
1	ИЗКОП С БАГЕР ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	30,000
2	ИЗКОП С ШИРИНА 0,6-4М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00-2,00М	м3	4,500
3	ИЗКОП С ШИРИНА 0,6-4М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 2,01-4,00М	м3	3,000
4	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	6,750
5	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО 10%	м3	0,750
6	ИЗВОЗВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ НА 10КМ	м3	37,500
7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНА ПОЧВИ С ПРОБЕГ 40до100М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	м3	37,500
8	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	2,250
9	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК	м3	9,225
10	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С КАМЕННИ ФРАКЦИИ, ВКЛ. УПЛЪТНЯВАНЕ	м3	26,025
11	УКРЕПВАНЕ НЕПЛЪТНО И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М, Н=до4М С БОКСПАНЕЛИ	м2	50,00
12	УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ	бр.	1
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РР ТРЪБИ DN300mm , SN8	м	10,00
14	НАПРАВА ОТВОРИ Ф300 В БЕТОН	бр.	1
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУФА ЗА СВЪРЗВАНЕ С БЕТОН	бр.	1
16	РЕПРОФИЛИРАНЕ-РАЗТВОР ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАН ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ЦИМ.М-Л 10ММ	м2	0,38
17	УЛИЧНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР 0,4М И ДЪЛБ. 3М, РР DN400	бр.	1
	<b>Строително-монтажни работи</b>		
	<b>СКП тип 2-К</b>		
	<b>СКП тип 3-К / Строително-монтажни работи</b>		
1	ИЗКОП С БАГЕР ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	36,000
2	ИЗКОП С ШИРИНА 0,6-4М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00-2,00М	м3	5,400
3	ИЗКОП С ШИРИНА 0,6-4М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 2,01-4,00М	м3	3,600
4	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	8,100

5	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО 10%	м3	0,900
6	ИЗВОЗВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ НА 10КМ	м3	45,000
7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНА ПОЧВИ С ПРОБЕГ 40до100М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	м3	45,000
8	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	2,700
9	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК	м3	11,070
10	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С КАМЕННИ ФРАКЦИИ, ВКЛ. УПЛЪТНЯВАНЕ	м3	31,230
11	УКРЕПВАНЕ НЕПЛЪТНО И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ V=или<6М, H=до4М С БОКСПАНЕЛИ	м2	60,00
12	УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ	бр.	1
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РР ТРЪБИ DN300mm , SN8	м	12,00
14	НАПРАВА ОТВОРИ Ф300 В БЕТОН	бр.	1
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУФА ЗА СВЪРЗВАНЕ С БЕТОН	бр.	1
16	РЕПРОФИЛИРАНЕ-РАЗТВОР ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАН ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ЦИМ.М-Л 10ММ	м2	0,38
17	УЛИЧНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР 0,4М И ДЪЛБ. 3М, РР DN400	бр.	1
<b>Строително-монтажни работи</b>			
<b>СКП тип 3-К</b>			
<b>СКП тип 4-К / Строително-монтажни работи</b>			
1	ИЗКОП С БАГЕР ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	14,400
2	ИЗКОП С ШИРИНА 0,6-4М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00-2,00М	м3	3,600
4	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	3,240
5	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО 10%	м3	0,360
6	ИЗВОЗВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ НА 10КМ	м3	18,000
7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНА ПОЧВИ С ПРОБЕГ 40до100М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	м3	18,000
8	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	1,800
9	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК	м3	7,380
10	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С КАМЕННИ ФРАКЦИИ, ВКЛ. УПЛЪТНЯВАНЕ	м3	8,820
11	УКРЕПВАНЕ НЕПЛЪТНО И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ V=или<6М, H=до2М С БОКСПАНЕЛИ	м2	24,00
12	УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ	бр.	1
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РР ТРЪБИ DN300mm , SN8	м	8,00
14	НАПРАВА ОТВОРИ Ф300 В БЕТОН	бр.	1
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУФА ЗА СВЪРЗВАНЕ С БЕТОН	бр.	1
16	РЕПРОФИЛИРАНЕ-РАЗТВОР ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАН ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ЦИМ.М-Л 10ММ	м2	0,38
17	УЛИЧНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР 0,4М И ДЪЛБ. 3М, РР DN400	бр.	1
<b>Строително-монтажни работи</b>			
<b>СКП тип 4-К</b>			
<b>Улични оттоци / Строително-монтажни работи</b>			
1	ИЗКОП С БАГЕР ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	2,400
2	ИЗКОП С ШИРИНА 0,6-4М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00-2,00М	м3	0,600
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	0,540
4	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО 10%	м3	0,060
5	ИЗВОЗВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ НА 10КМ	м3	3,000

6	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНА ПОЧВИ С ПРОБЕГ 40до100М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	м3	3,000
7	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	0,450
8	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК	м3	1,500
9	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С КАМЕННИ ФРАКЦИИ, ВКЛ. УПЛЪТНЯВАНЕ	м3	1,050
10	НАПРАВА ОТВОРИ Ф200 В БЕТОН	бр.	1
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУФА ЗА СВЪРЗВАНЕ С БЕТОН	бр.	1
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУФА ЗА СВЪРЗВАНЕ С РР ОТТОК	бр.	1
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РР ТРЪБИ Ф200 , SN8	м	3,00
14	ДОСТ. И М-Ж РР ОТТОК С ЧУГУНЕНИ КАПАЦИ,С НАТОВ. С250 С УТАИТЕЛНА ЧАСТ И КОШНИЦА	бр.	1
15	РЕПРОФИЛИРАНЕ-РАЗТВОР ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАН ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ЦИМ.М-Л 10ММ	м2	0,38
	Строително-монтажни работи		
	Улични оттоци		