

Количествена сметка

на видове строителни работи за обект:

**„Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона „Загоре“,
гр. Стара Загора”-Мостово съоръжение при км 0+245, улица о.т. 125-126-127**

№	наименование на елемента	ед.м.	общо кол-во
1	2	3	4
I. Долно строене -фундаменти,стълбове и ригели на устоите			
1	Изкоп за единични фундаменти	m ³	75
2	Обратен насип	m ³	65
3	Земни маси за депо	m ³	15
4	Подложен бетон C16/20	m ³	1,20
5	Бетон C 30/37 за един. фундаменти и колони	m ³	6,5
6	Бетон за ригели на устои	m ³	4,7
7	Подливка лагери- Marefill MF610 или подобен несвиваем разтвор	m ³	0,07
8	Кофраж на единични фундаменти и стълбове	m ²	27
9	Кофраж ригели	m ²	35
10	Кофраж подливка	m ²	0,7
11	Армировка във фундаменти и ригели, B500B	kg	700
II. Горно строене-стоманена гредоскара,пътно платно ,парапет			
12	Заготовка, доставка и монтаж на стом. конструкция	kg	12 480
13	Антикорозионна обработка стом. конструкция	m ²	500
14	Доставка и монтаж на еластомерни лагери Gumba Type C(2) 150/200,d=56	бр.	8
15	Доставка и монтаж на пресовани решетъчни скари XP-340-25/25-3 по DIN 24 537,горещо поцинковани , с противохлъзгащо изпълнение	m ²	67
III. Реконструкция тротоарна конзола съществуващ мост			
16	Демонтаж съществуващ парапет	кг	450
17	Изкъртане съществуваща бетонна настилка от тротоарната конзола	m ³	2,5
18	Монтаж на щифтове N10x250мм в отвори Ø 14 x130мм по технологията HILTI HIT HY200	бр.	160
19	Доставка и монтаж на екструдиран полистирол XPS 500-L	m ³	1,5
20	Бетон C 30/37 за бетонна настилка	m ³	2,5
21	Кофраж настилка	m ²	10
22	Армировка тротоарна конзола, B500B	kg	70

Изготвил:

/инж.Л.Ташев/